

ELL 1 Duo-Pentode

Hauptinstrument
Bereich

60mA

A 250 Volt

Sollwert: 30mA beide Systeme gleichzeitig
gemessen. Zur Überprüfung der einzelnen Systeme Stecker A_I
bzw. A_{II} kurzzeitig ziehen. Achtung! Schirmgitterüberlastung!

U_{III} 250 Volt

U_I 20 Volt

Heizung: 6,3 Volt

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25

